

# パワークラッシャーPC-2による砕石化(一連作業)

## 単価表

平成27年4月大阪府

小割単価



品目	岩質	1日当り施工量 (m3/日)	1.0m3当り単価
C-40	中硬岩・硬岩	160m3	<u>3359</u>
C-50	中硬岩・硬岩	175m3	<u>3039</u>
C-60	中硬岩・硬岩	195m3	<u>2719</u>
C-80	中硬岩・硬岩	210m3	<u>2559</u>
C-100	中硬岩・硬岩	225m3	<u>2346</u>
C-150	中硬岩・硬岩	250m3	<u>2132</u>

※ 本単価は、PC-2(1台)・投入バックホウ0.7m3級(1台)・振り分け小運搬(50m以内)用ホイールローダ(1台)の編成単価です。小割りは、別途協議願います。(45cm以下に小割する必要があります。)

※ 機械代には、PC-2にかかわる運転経費(消耗品、メンテナンス経費)を含んでいます。

※ 積込・運搬は、別途です。

※ 別途回送費をお願いします。

※ 粘性土と岩混載の場合は、別途振り分け作業が必要です。

※ 防塵対策でクラッシャーに散水を行う場合は、散水ポンプ(3000円/日)及び普通作業員が別途必要となります。また、LT80Jの消費費代を15%から30%にアップとなります。